



PLANTA BAIXA - BLOCO DE SERVIÇOS/APOIO
 ESCALA.....1/125



PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR
 ESCALA.....1/125



QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS					
NOME	LARG. (m)	ALT. (m)	TIPO	MATERIAL	QUANT.
P1	0.60	2.10	GIRO COM 1 FOLHA	MADEIRA	01
P2	0.80	2.10	GIRO COM 1 FOLHA	MADEIRA	09
P3	0.90	2.10	GIRO COM 1 FOLHA	MADEIRA	36
P4	1.20	2.10	GIRO COM 2 FOLHAS	MADEIRA	01
P5	1.20	2.10	VAI E VEM (2 FOLHAS)	MADEIRA	01
P6	1.20	2.10	CORRER COM 2 FOLHAS	VIDRO E ALUMÍNIO	03
P7	1.40	2.10	CORRER COM 1 FOLHA	MADEIRA	02
P8	1.40	2.10	CORRER COM 2 FOLHAS	VIDRO E ALUMÍNIO	04
P9	1.60	2.10	GIRO COM 2 FOLHAS	MADEIRA	15
P10	1.80	2.50	GIRO COM 2 FOLHAS	VIDRO E ALUMÍNIO	02

JANELAS

NOME	LARG.	ALT.	PEIT.	TIPO	MATERIAL	QUANT.
J1	0.60	0.80	2.40	BASCULANTE	ALUMÍNIO E VIDRO	03
J2	1.20	0.80	2.40	BASCULANTE	ALUMÍNIO E VIDRO	36
J3	1.20	0.80	2.10	BASCULANTE	ALUMÍNIO E VIDRO	20
J4	1.70	0.80	1.60	BASCULANTE	ALUMÍNIO E VIDRO	09
J5	1.20	1.20	1.20	PIVOTANTE	ALUMÍNIO E VIDRO	57
J6	1.20	1.20	1.20	CORRER	ALUMÍNIO E VIDRO	04
J7	9.60	0.50	2.50	BASCULANTE (8 FOLHAS)	ALUMÍNIO E VIDRO	34

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA	DIMENSÃO	ÁREA	DIMENSÃO
TERRENO	40.072,47 m²	Ocupação	3023,22 m²
CONSTRUIDA TOTAL	3.148,41 m²	TAXA DE OCUPAÇÃO	0,08 %
ÚTIL TOTAL	2.953,86 m²	ÁREA PERMEÁVEL	15.387,64 m²
COBERTURA	3.851,40 m²	TAXA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	61 %

ANTEPROJETO ARQUITETÔNICO DE UM MUSEU E CENTRO CULTURAL PARA A CIDADE DE NATAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
 CENTRO DE TECNOLOGIA - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA
 CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO
 TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO - 2014.2

PROJETO: ANTEPROJETO DE UM MUSEU E CENTRO CULTURAL PARA A CIDADE DE NATAL/RN
 LOCALIZAÇÃO: BAIRRO DA REDINHA, NATAL/RN
 ASSINTO: PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR E BLOCO DE SERVIÇOS/APOIO
 DISCENTE: VIVIANE DINIZ HAZBOUN
 ORIENTADORA: GLAUCÉ LILIAN ALVES DE ALBUQUERQUE
 ESCALA INDICADA: DATA: NOVEMBRO/2014 FASE: ANTEPROJETO
 PRANCHA: **04/06**